

## Інформація КП «Тернопільводоканал»

до громадських слухань 20.05.2019 року о 11:00 год щодо виконання робіт в рамках реалізації «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» за рахунок коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку

**Компонент:** Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення

**Контракт:** TER-ICB-09

**Об'єкт:** Реконструкція напірного колектора DN 600 від каналізаційної насосної станції № 7 по вул. Галицька до камери переключення по вул. Коновальця в м.Тернополі

**Підрядник:** СД ТОВ «Авітонбудпроект» та «РБК Спецмонтажбуд»

**Вартість згідно контракту:** 673 тис. дол. США

**Терміни виконання робіт:** червень – жовтень 2019 року

**Необхідність виконання робіт:**

аварійність каналізаційних мереж, складність проведення аварійно-відновних робіт на мережах з глибиною залягання 8-10 м

**Обсяг робіт:**

заміна напірного колектора DN 600, орієнтовна довжина — 1 100,0 м

**Задіяна техніка:**

екскаватори, автокран, зварювальні апарати, автотехніка.

**Матеріали:**

труби, засувки, вантуза, залізобетонні конструкції, пісок, щебінь, інше.

**Очікувані результати:**

забезпечення надійності водовідведення з мікрорайонів Північний, Аляска, Сонячний

**Найближчі об'єкти від місця проведення робіт (приблизні відстані):**

ВАТ «Тернопільське АТП 16127»

Тернопільське вище професійне училище ім. М.Паращука

Автломийка MUSTANG

Газова заправка «Фактор»

**Можливі негативні впливи при виконанні робіт:**

незначний вплив на стан атмосферного повітря та шумовий вплив від роботи спеціалізованої техніки;

вплив на ґрунти внаслідок розкопки траншей та роботи спеціалізованої техніки.

**Заходи з пом'якшення:**

спрямування усіх стоків, які перекачує КНС №7, по іншій нитці напірного колектора;

виконання всіх земляних робіт, а також тимчасового розміщення будматеріалів і будівельних відходів в суворій відповідності з проектними умовами і в межах кордонів будмайданчиків;

складування ґрунту на спеціально відведених територіях.