

**Інформація КП «Тернопільводоканал»  
до громадських слухань 2 та 9 жовтня 2019 року о 10:00 год щодо  
виконання робіт  
в рамках реалізації «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»  
за рахунок коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку**

**Компонент:** Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення

**Контракт:** TER-ICB-09

**Об'єкт:** Реконструкція водогонів DN 800 та DN 1000 від с.Верхній Івачів до м.Тернополя вул.15 квітня

**Підрядник:** СД ТОВ «Авітонбудпроект» та «РБК Спецмонтажбуд»

**Вартість згідно контракту:** 352,995 тис. дол. США

**Терміни виконання робіт:** листопад 2019 року – серпень 2020 року

**Обсяг робіт:**

- здійснення демонтажу засувок DN 1000 (7 шт), DN 800 (12 шт), DN 300 (13 шт), DN 250 (13 шт), DN 100 (26 шт);
- встановлення високоякісної запірної арматури DN 800 (20 шт), DN 200 (27 шт), DN 100 (26 шт);
- демонтаж існуючих залізобетонних камер (13 шт) та колодязів (72 шт);
- будівництво нових камер (13 шт) та колодязів (74 шт);
- санація ділянки №1 – с.Гаї Гречинські в районі перетину вул.Джерельна (340 м.п.);
- санація ділянки №2 – с.Байківці в районі перетину автодороги Тернопіль-Кременець (500 м.п.).

**Задіяна техніка:**

екскаватори, автокран, зварювальні апарати, автотехніка.

**Матеріали:**

засувки, труби, вантуза, залізобетонні конструкції, пісок, щебінь, інше.

**Очікувані результати:**

забезпечення надійності водопостачання м.Тернополя

**Можливі негативні впливи при виконанні робіт:**

незначний вплив на стан атмосферного повітря та шумовий вплив від роботи спеціалізованої техніки;

вплив на ґрунти внаслідок розкопки траншей та роботи спеціалізованої техніки.

**Заходи з пом'якшення:**

виконання всіх земляних робіт, а також тимчасового розміщення будматеріалів і будівельних відходів в суворій відповідності з проектними умовами і в межах кордонів будмайданчиків;

складування ґрунту на спеціально відведених територіях;

відновлення благоустрою території після виконання робіт.